

ARQ. ADOLFO GUADALUPE OTERO OSTIGUIN
R.F.C. OEOA900603DY5, CED. PROFESIONAL 8266410
CORDILLERA 108, CORDILLERA RESIDENCIAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DEPENDENCIA:	<u>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.</u>		
OBRA:	<u>AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 13.2 KV. EN PRIV ROBLEDO COL. LAS GARZAS, MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.</u>		
UBICACION:	<u>PRIVADA ROBLEDO COL. LAS GARZAS, MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.</u>		
FECHA:	<u>16 DE AGOSTO DEL 2019</u>	Hoja No.:	2

PRESUPUESTO DE OBRA					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE

P.U.O.T.					
1P1-AP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALUMBRADO TIPO "1P1" (4-4), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 529.42	\$ 529.42
LUM-LED-55W	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO LED, EL LUMINARIO DEBE SER TEGNOLOGIA LED DE 55 W, 110-277 V. EL LUMINARIO DEBERA ESTAR PROVISTO DE UNA TERMINAL PARA ATERRIZAR EL EQUIPO. MARCA AMERICAN ELECTRIC O SIMILAR, INCLUYE : BRAZO GALVANIZADO DE 51X1800 mm, ABRAZADERA 2BS, 3 CONECTOR BIMETALICO A TOPE Y 10 MTS DE CABLE THW CAL. 10 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	6.00	\$ 5,896.18	\$ 35,377.08
CAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMBINACION PARA CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO DE 2X30 AMPS. CON FOTOCELDA INTEGRADA, INCLUYE: BASE DE MEDICION 4T-100 CON QUINTA TERMINAL, CABLEADO, MATERIAL PARA SUJECION AL POSTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAY EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$ 8,143.48	\$ 8,143.48
CABLE CABLES	CAALNE-(2+1)X10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ALUMINIO NEUTRANEL 2 X 1/10 + 1X2 AWG, INCLUYE: CORTES	MTS	150.00	\$ 128.18	\$ 19,227.00
				SUMA DE ESTA HOJA	\$ 63,276.98
				SUMA ACUMULADA	\$ 98,631.98

ATENTAMENTE

ARQ. ADOLFO GUADALUPE OTERO OSTIGUIN
PERSONA FISICA

000003