

**ARQ. ADOLFO GUADALUPE OTERO OSTIGUIN**  
**R.F.C. OEOA900603DY5, CED. PROFESIONAL 8266410**  
**CORDILLERA 108, CORDILLERA RESIDENCIAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

<b>DEPENDENCIA:</b>	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.		
<b>OBRA:</b>	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 13.2 KV, EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, COMUNIDAD EL PUERQUITO, MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.		
<b>UBICACION:</b>	CALLE MELCHOR OCAMPO, COMUNIDAD EL PUERQUITO, MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.		
<b>FECHA:</b>	16 DE AGOSTO DEL 2019	Hoja No.: 3	

PRESUPUESTO DE OBRA					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE

INCLUYE: LEVANTAMIENTO EN CAMPO DEL PUNTO DE DESCONEXIÓN, ELABORACIÓN DE CROQUIS PARA SU SOLICITUD, TRAMITE, GESTIÓN Y RALIZACIÓN DEL PAGO ANTE C.F.E. (INCLUYE PAGO DE LIBRANZA)

**LETINF LETRERO INFORMATIVO**

LE-INF SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE ACUERDO A DISEÑO Y COLORES PROPORCIONADOS POR LA DEPENDENCIA . INCLUYE: MATERIAL PARA SU ELABORACION, COLOCACION Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 3,348.98	\$ 3,348.98
---	-----	------	-------------	-------------

**ACOM ACOMETIDA DOMICILIARIA**

ACDO-AL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA PARA SERVICIO MONOFASICO, INCLUYE; GURADACABO 3/8, 20 MTS PROMEDIO DE CABLE • NEUTRANEL 1+1 X 6, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	10.00	\$ 1,946.59	\$ 19,465.90
--	-----	-------	-------------	--------------

PRE-MED SUMINISTRO Y COLOCACION DE PREPARACION PARA MEDIDOR (ACOMETIDA ELECTRICA DOMICILIARIA) INCLUYE BASE SOQUET 4T-100, TUBO E.A. DE 32 MM, MUFA VARILLA COPERWELL DE 3000 X 16 MM CON CONECTOR, CABLE THW CAL 8 AWG, CENTRO DE CARGAS 2 CIRC., ITM DE 1P-30 A, MATERIALES, MONO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 2,762.96	\$ 11,051.84
--	-----	------	-------------	--------------

**ALUM ALUMBRADO PUBLICO**

<b>SUMA DE ESTA HOJA</b>	\$ 33,866.72
<b>SUMA ACUMULADA</b>	\$ 146,079.17

ATENTAMENTE



ARQ. ADOLFO GUADALUPE OTERO OSTIGUIN  
PERSONA FISICA

000004