

**ARQ. ADOLFO GUADALUPE OTERO OSTIGUIN**  
**R.F.C. OE0A900603DY5, CED. PROFESIONAL 8266410**  
**CORDILLERA 108, CORDILLERA RESIDENCIAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

<b>DEPENDENCIA:</b>	<u>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.</u>				
<b>OBRA:</b>	<u>AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 13.2 KV., EN LA CALLE FCO I. MADERO Y FCO MINA DE LA COMUNIDAD SANTA BARBARA, MUNICIPIO OCAMPO, GTO.</u>				
<b>UBICACION:</b>	<u>CALLE FCO I. MADERO Y FCO MINA DE LA COMUNIDAD SANTA BARBARA, MUNICIPIO OCAMPO, GTO.</u>				
<b>FECHA:</b>	<u>16 DE AGOSTO DEL 2019</u>				<b>Hoja No.: 3</b>

**PRESUPUESTO DE OBRA**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	V (2+1) CAL. 1/0-2 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.				
<b>ESTRUMT ESTRUCTURAS MT</b>					
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "TS30" (1/0), CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 4,991.54	\$ 9,983.08
<b>POSTE POSTES</b>					
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 12 MTS 750 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO III CON COMPRESOR NEUMÁTICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	8.00	\$ 11,464.50	\$ 91,716.00
<b>SUBEST SUBESTACIONES</b>					
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN MONOFASICO TIPO "1TR2B" NORMA C.F.E. (AUTOPROTEGIDO ESTRUCTURA "T"), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 12,062.02	\$ 12,062.02
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE DE 25 KVA 13200-240/120 V. AUTOPROTEGIDO EN ALTA Y BAJA TENSION, NORMA "K" CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 33,202.61	\$ 33,202.61

**ESTRUBT ESTRUCTURAS BT**

**SUMA DE ESTA HOJA**      \$ 146,963.71  
**SUMA ACUMULADA**      \$ 297,700.44

ATENTAMENTE  
  
 \_\_\_\_\_  
**ARQ. ADOLFO GUADALUPE OTERO OSTIGUIN**  
**PÉRSONA FISICA**

000004