

CONSTRUCTORA COLUNBAR S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO



Fecha: 16/08/2019
 Duración: 75 días naturales

Inicio Obra: 28/08/2019
 Fin Obra: 10/11/2019

DOCUMENTO
 ART. 45 A.I.X RLO.PySRM

Concurso No. LICITACION
 Obra: "CONSTRUCCION DE AULA 200 E.E. (USAER), EN TELESECUNDARIA # 649, EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO."

Lugar: SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	PARTIDAS A PRECIO ALZADO					
A01	ESTRUCTURA					
CI.13.008.026	COLUMNA (C-1) DE 45X30 CM. DE CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO DE 10 A 12 CM.F.C = 250 KG/CM2, ARMADO EXTERIOR CON 4 VARILLAS DE No.6 (3/4") Y ARMADO INTERIOR CON 2 VARILLAS DEL No.4 (1/2"), ESTRIBOS DEL No.3/8" @ 10 CM Y GRAPA DEL No.3/8" @ 10 CM, INCLUYE: CORTES, DOBLECES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, BOMBEO DE CONCRETO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	17.1000	\$1,864.93 (* UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N. *)		\$31,890.30
CI.14.003.007	MURO DE CONCRETO PREMEZCLADO F.C = 250 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON PARRILLA DE VAR DEL NO.3 A CADA 30 CM LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, INCLUYE: BOMBEO DE CONCRETO, ANCLAJE CON TRABES Y COLUMNAS, REFUERZO DIAGONAL CON VAR. NO.3 A CADA 15 CM. EN UN TRAMO DE 60 CM, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, TRASLAPES, GANCHOS, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA, MATERIAL, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	20.3900	\$1,146.27 (* UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N. *)		\$23,372.45
A01	TOTAL ESTRUCTURA					\$55,262.75
A02	SUPERESTRUCTURA					

REPRESENTANTE LEGAL: C.MARIA ISABEL GRANADOS MANRIQUEZ

Acumulado anterior: \$55,262.75
 Monto esta hoja: \$55,262.75
 Acumulado: \$55,262.75