

CONSTRUCTORA COLUMBAR S.A. DE C.V.

Ciente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO



Concurso No. LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE AULA 2.00 E.E. (USAER), EN TELESECUNDARIA # 649, EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO."

Fecha: 16/08/2019
Duración: 75 días naturales

Inicio Obra: 28/08/2019
Fin Obra: 10/11/2019

Lugar: SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO.

DOCUMENTO
ART 45 A.I.X RLOPYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CI.15.004.530	TRABE (T-1) DE 0.25X0.55X1.56 M., DE CONCRETO PREMEZCLADO R.N. FC= 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM., ARMADO SUPERIOR CON 2 VARILLAS DEL No. 6 Y ARMADO INFERIOR CON 2 VARILLAS DEL No. 6 MAS 2 VARILLAS DEL No. 5 EN VOLADOS CON L1= 3.20 M., Y L2= 4.30 M., ARMADO INTERIOR CON 2 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 10 CM., DE ACUERDO A PLANO, INCLUYE: BOMBO DEL CONCRETO, CIMBRA APARENTE, BOMBO DEL CONCRETO, DESPERDICIOS, CORTES, DOBLECES, GANCHOS, TRASLAPES, ANDAMIAJE, CHAFLANES, VIBRADO, MATERIALES, MANO	PZA	3.0000	\$20,660.84 (* VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 84/100 M.N. *)		\$61,982.52
CI.15.004.079	DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.					
	TRABE (T-2) DE 12X63 CM, DE CONCRETO PREMEZCLADO R.N. FC = 280 KG/CM2, ARMADO SUPERIOR E INFERIOR CON 2 VARILLAS DE 3/8", ARMADO INTERIOR DE 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM (ESTRUCTURAL), INCLUYE: CORTES, DOBLECES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, BOMBO DE CONCRETO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, S ESTRUCTURALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	7.6800	\$1,029.99 (* UN MIL VEINTINUEVE PESOS 99/100 M.N. *)		\$7,910.32

REPRESENTANTE LEGAL: C.MARIA ISABEL GRANADOS MANRIQUEZ

Acumulado anterior: \$55,262.75
Monto esta hoja: \$69,892.84
Acumulado: \$125,155.59