

CONSTRUCTORA COLUNBAR S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO



Concurso No. LICITACION
 Obra: "CONSTRUCCION DE AULA 2.00 E.E. (USAER), EN TELESECUNDARIA # 649, EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO."

Lugar: SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO.

Fecha: 16/08/2019
 Duración: 75 días naturales
 Inicio Obra: 28/08/2019
 Fin Obra: 10/11/2019
 DOCUMENTO
 ART 45 A.IX RLOP/PSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C1.15.004.525	TRABE (T-3) DE 20X55 CM. DE SECCION, DE CONCRETO PREMEZCLADO R.N. FC= 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, ARMADO SUPERIOR E INFERIOR CON 2 VARILLAS DEL No. 5 Y ARMADO INTERIOR CON 2 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 15 CM. DE ACUERDO A PLANO, INCLUYE: BOMBEO DEL CONCRETO, CIMBRA APARENTE, DESPERDICIOS, CORTES, DOBLECES, GANCHOS, TRASLAPES, ANDAMIAJE, CHAFLANES, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	12,9600	\$1,418.18	(* UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$18,379.61
C1.15.004.075	TRABE (T-4) DE 12X42 CM. DE CONCRETO PREMEZCLADO R.N. FC= 250 KG/CM2, ARMADO SUPERIOR E INFERIOR CON 4 VARILLAS DE 3/8", ARMADO INTERIOR DE 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 30 CM (ESTRUCTURAL), INCLUYE: CORTES, DOBLECES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, BOMBEO DECONCRETO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, S ESTRUCTURALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	7.6800	\$848.93	(* OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N. *)	\$6,519.78

REPRESENTANTE LEGAL: C.MARIA ISABEL GRANADOS MANRIQUEZ	Acumulado anterior:	\$125,155.59
	Monto esta hoja:	\$24,899.39
	Acumulado:	\$150,054.98