

CONSTRUCTORA COLUMBAR S.A. DE C.V.

Ciente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO



Concurso No. LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE AULA 2.00 E.E. (USAER), EN TELESECUNDARIA # 649, EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO."

Fecha: 16/08/2019
Duración: 75 días naturales

Inicio Obra: 28/08/2019
Fin Obra: 10/11/2019

Lugar: SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO.

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CI.12.002.024	CADENA ZOCCLO (CZ-1) DE 14x14 CM. DE CONCRETO H.O. R.N. F.C = 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIOS DE 1/4" @ 25 CM, INCLUYE: CORTES, DOBLECES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	5.8800	\$278.09/* DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N. *)		\$1,635.17
CI.14.004.031	MURO DIVISORIO 9 CM DE ESPESOR A BASE DE TABLAROCA DE DOBLE CARA CON FIBRA DE VIDRIO COMO AISLANTE ACUSTICO EN EL INTERIOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, TORNILLOS, SELLADOR FIRST COAT O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, RESANADOR DE JUNTAS REDIMIX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, CINTA DE REFUERZO PERFACINTA CANALES DE AMARRE, BASTIDORES A BASE DE POSTES METALICOS, ESQUINEROS Y BASTIDOR INTERIOR DE SOPORTE PARA PUERTAS, (CONSIDERAR EN AMBAS CARAS DE LA TABLAROCA), PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	23.5300	\$561.59 (* QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 59/100 M.N. *)		\$13,214.21

REPRESENTANTE LEGAL: C.MARIA ISABEL GRANADOS MARIQUEZ

Acumulado anterior: \$255,171.65
Monto esta hoja: \$14,849.38
Acumulado: \$270,021.03