

CONSTRUCTORA COLUNBAR S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO



Fecha: 16/08/2019

Duración: 75 días naturales

Inicio Obra: 28/08/2019

Fin Obra: 10/11/2019

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPYSRM

Concurso No. LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE AULA 2.00 E.E. (USAER), EN TELESECUNDARIA # 649, EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO."

Lugar: SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C1.27.001.005-1	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO H.O. R.N. F.C= 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLIDADA 6X6-10/10, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE @ 3.00 M. ACABADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. FORJADO DE NARIZ POR EL FRENTE, CIMBRA METALICA ACABADO APARENTE EN FRONTERA, INCLUYE: ELABORACION, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, GANCHOS, TRASLAPES, DOBLECES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	14.4300	\$453.21	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N. *)	\$6,539.82
C1.27.004.101-2	FIRME DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO H.O. R.N. F.C= 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLIDADA 6X6-10/10, ACABADO PARA RECIBIR LOSETA CERAMICA, INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE 2.5 CM, DE PROFUNDIDAD EN LOSAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, CIMBRADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, MERMAS, MANIOBRAS, DOBLECES, GANCHOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	50.2800	\$401.51	(* CUATROCIENTOS UN PESOS 51/100 M.N. *)	\$20,187.92

REPRESENTANTE LEGAL: C.MARIA ISABEL GRANADOS MANRIQUEZ

Acumulado anterior: \$270,021.03

Monto esta hoja: \$26,727.74

Acumulado: \$296,748.77