

CONSTRUCTORA COLUMBAR S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO



Fecha: 16/08/2019

Duración: 75 días naturales

Concurso No. LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE AULA 2.00 E.E. (USAER), EN TELESECUNDARIA # 649, EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO."

Inicio Obra: 28/08/2019

Fin Obra: 10/11/2019

Lugar: SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO.

DOCUMENTO

ART 45 A.I.X RLOPYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CI.30.001.005	GUARNICION DE 14X40 CM A BASE DE CONCRETO H.O. R.N. F.C = 200KG/CM2 T.M.A. 19 MM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO.3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	11.3900	\$343.81	TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. *)	\$3,916.00
CI.64.002.069-1	REPISA DE 294 X 120 X 35 CM, DIVIDIDA EN 4 SECCIONES, ELABORADA A BASE DE CONCRETO H.O. R.N. F.C= 150 KG/CM2, T.M.A. 19 MM., DE 7 CM DE ESPESOR CON ACABADO PULIDO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 Y REFORZADA EN MARCO LATERAL CON VAR DE 3/8". BASTONES CON VAR # 3 @ 40 CM ANCLADOS A CADENA, INCLUYE: 2 MANOS DE PINTURA TIPO 100% ACRILICA Y 1 MANO DE SELLADOR ACRILICO 5X1 MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, HABILITADO, CORTES, DOBLEGES, TRASLAPES, ESCUADRAS, CIMBRA	PZA	1.0000	\$4,638.35	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N. *)	\$4,638.35

APARENTE, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

REPRESENTANTE LEGAL: C.MARIA ISABEL GRANADOS MANRIQUEZ

Acumulado anterior: \$296,748.77

Monto esta hoja: \$8,554.35

Acumulado: \$305,303.12