

CONSTRUCTORA COLUMBAR S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO



Concurso No. LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE AULA 2.00 E.E. (USAER), EN TELESECUNDARIA # 649, EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO."

Fecha: 16/08/2019
Duración: 75 días naturales

Inicio Obra: 28/08/2019
Fin Obra: 10/11/2019

Lugar: SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO.

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CI.18.001.031 / A04	PINTURA EN FALDONES, TRABES Y PLAFONES TIPO 100% ACRILICA LAVABLE (COLORES INDICADOS EN BASES DE PAGO) HASTA 3.50 M DE ALTURA, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE SELLADOR ACRILICO 5X1 MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	136.1100	\$74.92/* SETENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. *)		\$10,197.36
A05	TOTAL ACABADOS					\$89,290.96
CI.32.003.405-1	HERRERIA Y CANCELERIA	PZA	1.0000	\$11,995.42 (* ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. *)		\$11,995.42
	PUERTA (PE-1) DE HERRERIA CON MEDIDAS GENERALES DE 1.20X2.50 M., CONSIDERANDO LA SECCIÓN DE LA PUERTA DE 1.20 M., DE ANCHO X 2.10 M., DE ALTURA, DE UNA HOJA ABATIBLE TIPO TAMBOR CON LAMINA LISA CAL. 18 POR LOS DOS LADOS Y CONTRAMARCO DE PTR. 1"x1" CAL. 14 MÁS PERFIL TUBULAR C-100 CAL. 18 @ 0.40 M., DE SEPARACIÓN EN SENTIDO HORIZONTAL, MARCO DE 1.20X2.10 M., DE PTR. 1"x2" CAL. 14, MÁS CUADRADO 1/2" COMO CHAMBRANA; SECCIÓN DEL ANTEPECHO FIJO DE 1.20X0.40 M., DE PERFIL TUBULAR P-150 CAL. 18 Y LAMINA					

REPRESENTANTE LEGAL: C.MARIA ISABEL GRANADOS MANRIQUEZ

[Firma]

Acumulado anterior: \$388,774.81
Monto esta hoja: \$22,192.78
Acumulado: \$410,967.59