

CONSTRUCTORA COLUMBAR S.A. DE C.V.

Cliete: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO



Concurso No. LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE AULA 2.00 E.E. (USAER), EN TELESECUNDARIA # 649, EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO."

Fecha: 16/08/2019
Duración: 75 días naturales

Inicio Obra: 28/08/2019
Fin Obra: 10/11/2019

Lugar: SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO.

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CI.34.001.268-3	VENTANA DE ALUMINIO (CA-1) DE 1.75X1.30 M. NATURAL DE 2ª MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, DIVIDIDA EN 4 SECCIONES, CON 2 FLOS DE 0.87X0.65 M., Y 2 CORREDIZOS DE 0.87X0.65 M. CON CRISTAL CLARO DE 6 MM., INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, SELLADO, FELPAS, JALADERAS, DESLIZADORES, REPIZON, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (EL P.U. DE LA PIEZA CUBRIRÁ UNA VARIACION MÁXIMA DE +/- 0.05 MENAMBOS	PZA	1.0000	\$4,885.63	(* CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	\$4,885.63
CI.34.001.267-4	LADOS), P.U.O.T. VENTANA DE ALUMINIO (CA-2) DE 2.95X1.30 M. NATURAL DE 2ª MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, DIVIDIDA EN 8 SECCIONES, CON 4 FLOS DE 0.73X0.65 M., Y 4 CORREDIZOS DE 0.73X0.65 M. CON CRISTAL CLARO DE 6 MM., INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, SELLADO, FELPAS, JALADERAS, DESLIZADORES, REPIZON, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (EL P.U. DE LA PIEZA CUBRIRÁ UNA VARIACION MÁXIMA DE +/- 0.05 MENAMBOS	PZA	2.0000	\$8,235.78	(* OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. *)	\$16,471.56

LADOS), P.U.O.T.

REPRESENTANTE LEGAL: C.MARIA ISABEL GRANADOS MANRIQUEZ

Acumulado anterior: \$423,842.93
Monto esta hoja: \$21,357.19
Acumulado: \$445,200.12