

CONSTRUCTORA COLUMBAR S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

Concurso No. LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE AULA 2.00 E.E. (USAER), EN TELESECUNDARIA # 649, EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL TOREÓN, OCAMPO, GTO."



Fecha: 16/08/2019

Duración: 75 días naturales

Inicio Obra: 28/08/2019

Fin Obra: 10/11/2019

DOCUMENTO

Lugar: SAN JOSE DEL TOREÓN, OCAMPO, GTO.

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C1.34.001.406-3	VENTANA DE ALUMINIO (CA-3) DE 2.98X0.40 M., NATURAL DE 2", MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, DIVIDIDA EN 3 SECCIONES, CON 2 FIJOS DE 0.98X0.40 M., Y 1 CORREDIZO DE 0.98X0.40 M., CON CRISTAL CLARO DE 6 MM., INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACION, SELLADO, FELPAS, JALADERAS, DESLIZADORES, REPIZON, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL P.U. DE LA PIEZA CUBRIRÁ UNA VARIACIÓN MÁXIMA DE +/- 0.05 M EN AMBOS	PZA	1.0000	\$2,534.08	CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. *)	\$2,534.08

C1.35.001.109-1	CANCEL DE ALUMINIO DE 2.40X1.10 M., NATURAL DE 2", MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, CON CRISTAL CLARO 6 MM., INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DISEÑO DE PELICULA ESMERILADA EN FRANJAS HORIZONTALES, ELEMENTOS DE FIJACION, SELLADO, FELPAS, PRESENTACION, AJUSTES, REPIZON, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL P.U. DE LA PIEZA CUBRIRÁ UNA VARIACIÓN MÁXIMA DE +/- 0.05 M EN AMBOS LADOS), P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$4,754.02	(*) CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. *)	\$4,754.02
-----------------	--	-----	--------	------------	--	------------

REPRESENTANTE LEGAL: C.MARIA ISABEL GRANADOS MANRIQUEZ	Acumulado anterior:	\$445,200.12
	Monto esta hoja:	\$7,288.10
	Acumulado:	\$452,488.22