

# CONSTRUCTORA COLUMBAR S.A. DE C.V.

Ciente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO



Concurso No. LICITACION  
 Obra: "CONSTRUCCION DE AULA 2.00 E.E. (USAER), EN TELESECUNDARIA # 649, EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREON, OCAMPO, GTO."

Fecha: 16/08/2019  
 Duración: 75 días naturales

Inicio Obra: 28/08/2019  
 Fin Obra: 10/11/2019

Lugar: SAN JOSE DEL TORREON, OCAMPO, GTO.

DOCUMENTO  
 ART 45 A IX RLOPYSRM

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CI.35.001.106-1	CANCEL DE ALUMINIO DE 150X1.10 M., NATURAL DE 2", MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, CON CRISTAL CLARO 6 MM., INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, DISEÑO DE PELICULA ESMERILADA EN FRANJAS HORIZONTALES, ELEMENTOS DE FIJACION, SELLADO, FELPAS, PRESENTACION, AJUSTES, REPIZON, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (EL P.U. DE LA PIEZA CUBRIRÁ UNA VARIACION MÁXIMA DE +/- 0.05 M EN AMBOS LADOS), P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$3,246.93	(* TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. *)	\$3,246.93
CI.38.002.120-1	PROTECCION CURVA (PCA-1) PARA CANCELERIA, MEDIDAS 1.75X1.55 MTS., SOPORTES INFERIOR Y SUPERIOR A BASE DE PERFL TUBULAR DE ACERO DE 1 1/2" Ø CED. 40, SOPORTES VERTICALES EN EXTREMOS EN FORMA DE "I" CON ALMA ROLADA A BASE DE SOLERA DE 1 1/4" X 3/16", Y PATINES A BASE DE SOLERA DE 3/4" X 3/16" CON UNA SEPARACION DE 10 CM., ENTRE ELLOS, REFUERZOS INTERMEDIOS EN FORMA DE "I" CON ALMA ROLADA A BASE DE SOLERA DE 1 1/4" X 3/16", Y PATINES A BASE DE SOLERA DE 3/4" X 3/16" CON UNA SEPARACION DE 10 CM.,	PZA	1.0000	\$5,067.54	(* CINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N. *)	\$5,067.54

REPRESENTANTE LEGAL: C.MARIA ISABEL GRANADOS MARRIQUEZ

Acumulado anterior: \$452,488.22  
 Monto esta hoja: \$8,314.47  
 Acumulado: \$460,802.69