

CONSTRUCTORA COLUMBAR S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO



Concurso No. LICITACION
 Obra: "CONSTRUCCION DE AULA 2.00 E.E. (USAER), EN TELESECUNDARIA # 649, EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL TOREÓN, OCAMPO, GTO."

Lugar: SAN JOSE DEL TOREÓN, OCAMPO, GTO.

Fecha: 16/08/2019
 Duración: 75 días naturales
 Inicio Obra: 28/08/2019
 Fin Obra: 10/11/2019
 DOCUMENTO
 ART 45 A.IX RLOPYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |
|-----------------|---|--------|----------|-------------|---|----------|
| CI.52.001.234 | CANALIZACION DESDE REGISTRO TELEFÓNICO, AHOGADA EN MURO O PISO A BASE DE 2 TUBOS DE PVC PESADO DE 53 MM (2"), MARCA DUPALÓN O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, CON UN DESARROLLO DE 5.00 M., INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, 2 PZAS DE CURVA DE PVC PESADO DE 53 MM (2"), NIVELACION Y PLOMEO, TRAZO, GUIADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | SAL | 1.0000 | \$697.30 | * SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.* | \$697.30 |
| CI.52.001.232-1 | CANALIZACION DESDE REGISTRO ELECTRICO, AHOGADA EN MURO O PISO A BASE DE 2 POLIDUCTOS REFORZADOS ROJO DE 27 MM (1"), MARCA POLIFLEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, CON UN DESARROLLO DE 5.00 M., INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, CONECTORES Y ACCESORIOS NORMATIVOS, NIVELACION Y PLOMEO, TRAZO, GUIADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | SAL | 1.0000 | \$374.25 | (* TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.*) | \$374.25 |

REPRESENTANTE LEGAL: C.MARIA ISABEL GRANADOS MARRIQUEZ

Acumulado anterior: \$481,194.28
 Monto esta hoja: \$1,071.55
 Acumulado: \$482,265.83