

CONSTRUCTORA COLUMBAR S.A. DE C.V.

Ciente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO



Concurso No. LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE AULA 2.00 E.E. (USAER), EN TELESECUNDARIA # 649, EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO."

Fecha: 16/08/2019
Duración: 75 días naturales

Inicio Obra: 28/08/2019
Fin Obra: 10/1/2019

Lugar: SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO.

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C153.002.079-1	LUMINARIA DE TIRA LED DE GABINETE DE SOBREPONER PARA INSTALACION AL INTERIOR DE LAS AULAS CON UN NIVEL DE LUMINACION REQUERIDO MINIMO DE 300 LUXES DE ACUERDO A LAS NORMAS TECNICAS DE INIFED CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - FLUJO LUMINOSO DE 4000 A 5400 LUMEN. - RANGO DE POTENCIA DE CONSUMO DE 36-50 WATTS. - 1.22 M. X 0.30 M. - VOLTAJE DE OPERACION 127/277 VOLTS. - TEMPERATURA DE COLOR: 4000-4100 K. - DRIVER DIMEABLE DE 0-10 VOLTS. - CARGASA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CON	PZA	6.0000	\$2,910.92	DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 92/100 M.N. *)	\$17,465.52

ACABADO DE ESMALTE BLANCO. - LENTE REFRACTOR ACRILICO EXTRUIDO. - 50 000 HRS. DE VIDA PROMEDIO AL 100%. - GARANTÍA INCLUIDA DE 5 AÑOS. - CERTIFICACION UL / ANCE. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PLAS DE 10X14 MM, TAQUETES, ANDAMIOS, CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIACION, PRUEBAS DE OPERACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

REPRESENTANTE LEGAL: C.MARIA ISABEL GRANADOS MANRIQUEZ

Acumulado anterior: \$493,939.19
Monto esta hoja: \$17,465.52
Acumulado: \$511,404.71