

CONSTRUCTORA COLUMBAR S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO



Concurso No. LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE AULA 2.00 E.E. (USAER), EN TELESECUNDARIA # 649, EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO."

Fecha: 16/08/2019

Duración: 75 días naturales

Inicio Obra: 28/08/2019

Fin Obra: 10/11/2019

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPYSRM

Lugar: SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CI.53.002.080-1	LUMINARIA DE TIRA LED DE GABINETE DE SOBREPONER PARA INSTALACION AL EXTERIOR CON UN NIVEL DE ILUMINACION REQUERIDO MINIMO DE 10 LUXES; Y EN SANITARIOS CON UN NIVEL DE ILUMINACION REQUERIDO DE 200 LUXES DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS DE INIFED, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - FLUJO LUMINOSO DE 2700 LUMEN. - CON RANGO DE POTENCIA DE CONSUMO DE 25 A 30 WATTS. - 60 CM X 30 CM. - VOLTAJE DE OPERACIÓN 127/277 VOLTS. - TEMPERATURA DE COLOR: 4000-4100 K. - DRIVER DIMESABLE DE 0.10 VOLTS. -	PZA	1.0000	\$2,535.86	DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. *)	\$2,535.86

CARCASA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CON ACABADO DE ESMALTE BLANCO. - LENTE REFRACTOR ACRILICO EXTRUIDO. - 50,000 HRS. DE VIDA PROMEDIO AL 100%. - GARANTIA INCLUIDA DE 5 AÑOS. - CERTIFICACION UL / ANCE. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PLAS DE 10X14 MM, TAQUETES, ANDAMIOS, CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS DE OPERACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

REPRESENTANTE LEGAL: C.MARIA ISABEL GRANADOS MANRIQUEZ

Acumulado anterior: \$511,404.71

Monto esta hoja: \$2,535.86

Acumulado: \$513,940.57