

CONSTRUCTORA COLUNBAR S.A. DE C.V.

Ciente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO



Fecha: 16/08/2019

Duración: 75 días naturales

Inicio Obra: 28/08/2019

Fin Obra: 10/11/2019

DOCUMENTO

ART 45 A.I.X R.I.O.P./SRM

Concurso No. LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE AULA 2.00 E.E. (USAER), EN TELESECUNDARIA # 649, EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO."

Lugar: SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CI.58.001.004	APAGADOR SENCILLO CON PLACA DE UNA VENTANA CON ACCESORIOS DE MONTAJE LINEA MATIX CAT AM5001, MCA BTICINO, COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, CHALUPAS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECCION, CINTA DE AISLAR, ACCESORIOS Y CONEXIONES, MANO DE OBRA, COLOCACION DE APAGADORES A NIVEL INDICADO EN LOS PLANOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS DE LA RED ELECTRICA Y LA DE LOS	PZA	3.0000	\$174.82	CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N. *)	\$524.46
CI.58.001.009-1	APAGADORES. P.U.O.T DOS APAGADORES SENCILLOS CONSIDERANDO: PLACA DE DOS VENTANAS CON ACCESORIOS DE MONTAJE LINEA MATIX CAT AM5001, MCA BTICINO COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CHALUPAS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECCION, CINTA DE AISLAR, CONEXIONES, COLOCACION DE APAGADORES A NIVEL INDICADO EN LOS PLANOS, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PRUEBAS DE LA RED ELECTRICA Y DE LOS APAGADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	1.0000	\$199.40	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. *)	\$199.40

CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.

REPRESENTANTE LEGAL: C.MARIA ISABEL GRANADOS MANRIQUEZ

Acumulado anterior: \$513,940.57
 Monto esta hoja: \$723.86
 Acumulado: \$514,664.43