

CONSTRUCTORA COLUMBAR S.A. DE C.V.

35 DE 53

Cliente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

Concurso No. LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE AULA 2.00 E.E. (USAER), EN TELESECUNDARIA # 649, EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO."



Fecha: 16/08/2019

Duración: 75 días naturales

Inicio Obra: 28/08/2019

Fin Obra: 10/11/2019

DOCUMENTO

ART 45 A.I.X RLOPYSRM

Lugar: SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CI.52.001.201	SALIDA PARA SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO, AHOGADO EN MURO O EN LOSA, A BASE DE PVC PESADO DE 53 MM (2") O O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, CON UN DESARROLLO DE 6.00 M., INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CODOS, COPLES, EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 30X40 CM., Y RELLENO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, RANURADO, RESANADO, GUIADO, CABLEADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	SAL	1.0000	\$676.41/	* SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N. *)	\$676.41
CI.58.002.024.2	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CAT. T3320-1 (INVOLABLE COLOR MARFIL) MARCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CABA, TAPA MARCA LEVITON MOD. 80503-1 1 GANG DUPLEX DEVICE RECEPTACLE WALLPLATE (COLOR MARFIL) O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	6.0000	\$152.38	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. *)	\$914.28

A06 TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA
A07 INSTALACIÓN VOZ Y DATOS

\$40,551.08

REPRESENTANTE LEGAL: C.MARIA ISABEL GRANADOS MANRIQUEZ

Acumulado anterior:

\$520,154.67

Monto esta hoja:

\$1,590.69

Acumulado:

\$521,745.36