

**CONSTRUCTORA COLUMBAR S.A. DE C.V.**

Cliente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO



Concurso No. LICITACION  
 Obra: "CONSTRUCCION DE AULA 2.00 E.E. (USAER), EN TELESECUNDARIA # 649, EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO."

Fecha: 16/08/2019  
 Duración: 75 días naturales  
 Inicio Obra: 28/08/2019  
 Fin Obra: 10/11/2019  
 DOCUMENTO  
 ART 45 A IX RLOPYSRM

Lugar: SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CI.03.002.001-1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA SUPERFICIES MENORES DE 300 M2. INCLUYE: LIMPIEZA, DESHERBE, ESTACAS, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	96.0100	\$8.46	(* OCHO PESOS 46/100 M.N. *)	\$812.24
CI.05.002.001-1	DESPLANTE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, PARA DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES, DESPERDIJANDO EL MATERIAL, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	96.0100	\$29.22	(* VEINTINUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	\$2,805.41
CI.06.003.001-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SOBRECARGO POR PROCEDIMIENTO, APILE DEL MATERIAL, AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	38.4000	\$124.49	(* CIENTO VEINTICUATRO PESOS 49/100 M.N. *)	\$4,780.42

REPRESENTANTE LEGAL: C.MARIA ISABEL GRANADOS MANRIQUEZ	
Acumulado anterior:	\$526,239.45
Monto esta hoja:	\$8,398.07
Acumulado:	\$534,637.52