

CONSTRUCTORA COLUMBAR S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO



Concurso No. LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE AULA 2.00 E.E. (USAER), EN TELESECUNDARIA # 649, EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO."

Lugar: SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO.

Fecha: 16/08/2019
 Duración: 75 días naturales
 Inicio Obra: 28/08/2019
 Fin Obra: 10/11/2019
 DOCUMENTO
 ART 45 A.IX RLOP/PSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C1.09.002.002	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR ELABORADA A BASE DE CONCRETO H.O. R.N. F.C = 100 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	28.4200	\$196.74	(* CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N. *)	\$5,591.35
C1.24.002.003	CONCRETO EN CIMENTACION PREMEZCLADO R.N. F.C = 250 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. VAGIADO CON CARRETLILLA Y/O BOTES, INCLUYE: SUMINISTRO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	8.3200	\$3,160.67	(* TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS 67/100 M.N. *)	\$26,296.77
C1.25.001.002	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. INCLUYE: HABILITADO, TRANSPORTE DENTRO DE LA OBRA, CIMBRADO CURADO Y DECIMBRADO, LIMPIEZA, ACCESORIOS, ALAMBRES, TORZALES, SEPARADORES, ANDAMIAJE, OBRA FALSA NECESARIA, RETIRO DE SOBRAINTES DEL FRENTE DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	46.6900	\$195.55	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N. *)	\$9,130.23

REPRESENTANTE LEGAL: C.MARIA ISABEL GRANADOS MANRIQUEZ

Acumulado anterior: \$543,706.05
 Monto esta hoja: \$41,018.35
 Acumulado: \$584,724.40