

CONSTRUCTORA COLUMBAR S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

Concurso No. LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE AULA 2.00 E.E. (USAER), EN TELESECUNDARIA # 649, EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO."



Fecha: 16/08/2019

Duración: 75 días naturales

Inicio Obra: 28/08/2019

Fin Obra: 10/11/2019

DOCUMENTO

Lugar: SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO.

ART 45 A.I.X RLOPYRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CI.12.001.048	CADENA (CD-1) DE 15x35 CM. DE CONCRETO H.O.R.N. FC = 200 KG/CM2. ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 25 CM., INCLUYE: ANCLAJE DE VARILLAS A COLUMNAS 1, CIMBRA COMUN, DECBMRADO, MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	15.0000	\$748.03	(* SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. *)	\$11,220.45
CI.14.002.002	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE TABICON MACIZO DE 10X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	7.5000	\$378.24	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. *)	\$2,836.80
CI.27.006.012	NARIZ DE 30 CM DE ANCHO POR 10 CM DE PERALTE A BASE DE CONCRETO H.O. R.N. FC= 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 CON UN DESARROLLO EN ANGULO DE 70 CM HASTA ELEMENTO DE CONCRETO DE ACUERDO A PLANO @ 20 CM., Y 1 VARILLA DEL No. 3 A TODO LO LARGO PARA REMATE DE PISO, COLADO DE MANERA INTEGRAL, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10X10, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCBMRADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,	ML	23.3800	\$434.31	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N. *)	\$10,154.17

REPRESENTANTE LEGAL: C.MARIA ISABEL GRANADOS MANRIQUEZ

Acumulado anterior: \$630,596.74

Monto esta hoja: \$24,211.42

Acumulado: \$654,808.16