

**CONSTRUCTORA COLUMBAR S.A. DE C.V.**

Cliente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO



Concurso No. LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE AULA 2.00 E.E. (USAER), EN TELESECUNDARIA # 649, EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO."

Fecha: 16/08/2019  
Duración: 75 días naturales

Inicio Obra: 28/08/2019  
Fin Obra: 10/11/2019

Lugar: SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO.

DOCUMENTO  
ART 45 A.IX RLOPYSRM

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Ietra	Importe
CI.71.001.019-1	RAMPA PARA DISCAPACITADOS CON ACABADO ANTIDERRAPANTE FORJADA EN SITIO DE 1.20 M. DE ANCHO PENDIENTE MAX. DE 6%, CONFORMADA CON RELLENO DE TERRETE COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. EN DOS CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, LOSA DE 10 CM DE ESPESOR ELABORADA A BASE DE CONCRETO H.O. R.N. FC= 200KG/CM2, T.M.A. 19 MM, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLIDADA 6X6-10/10, CONFINADA CON MUIROS LATERALES DE TABIQUE DE B.R.R. DE 7X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR Y 45 CM DE ALTURA ANCLADOS AL TERRENO CUANDO MENOS 30 CM.	ML	2.0000	\$1,462.37	* UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N. *)	\$2,924.74

ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, INCLUYE ACABADO MARTELINADO ANTIDERRAPANTE DE 2 MM, GRAVADA CON PINTURA ESMALTE CON SIMBOLO INTERNACIONAL DE CAPACIDADES DIFERENTES, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, MERMAS, DOBLECES, GANCHOS, TRASLAPES, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. VII.- Espacios de usos múltiples TECHADO ESTRUCTURA

B02 TOTAL ACCESIBILIDAD  
B03 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

\$2,924.74

REPRESENTANTE LEGAL: C.MARIA ISABEL GRANADOS MANRIQUEZ	Acumulado anterior:	\$666,082.69
	Monto esta hoja:	\$2,924.74
	Acumulado:	\$669,007.43