

CONSTRUCTORA COLUMBAR S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO



Concurso No. LICITACION
 Obra: "CONSTRUCCION DE AULA 2.00 E.E. (USAER), EN TELESECUNDARIA # 649, EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO."

Fecha: 16/08/2019
 Duración: 75 días naturales

Inicio Obra: 28/08/2019
 Fin Obra: 10/11/2019

Lugar: SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO.

DOCUMENTO

ART 45 A.I.X RLOPYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PANEL, CON INCLINACION OPTIMA AL SOL, 2 PZAS DE CABLE TRONCAL DE 4 HILOS (2 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA) PARA MICRO INVERSORES MARCA ENPHASE O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, CON TAPON DE TERMINACION DE CIRCUITO, 1 PZA DE CAJA DE CONEXIONES ELECTRICAS PARA EXTERIORES NEMA 3R QUE INCLUYE: 2 CLEMAS (COLOR GRIS Y VERDE), 6 MTS DE TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 21 mm (3/4"), CONECTORES, CURVAS, COPLES, ABRAZADERAS TIPO UNA Y OMEGA, 3 PZAS DE CONECTOR GLANDULA, 33 ML DE CABLE DE COBRE CALIBRE					
	# 10 AWG EN TRES COLORES (ROJO, NEGRO Y VERDE), 1 PZA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE ENGRAPE DE 10 AMP (FUSIBLES PROTECTORES DE CD Y CA) INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA CON CERTIFICADO COMO PROVEEDOR VERIFICADO ANCE, REGISTRO EN EL PADRON DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS FIDE EN LA RAMA DE ESPECIALIZACION: DISEÑO E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, EQUIPO PARA LA CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA SOLAR Y REGISTRO EN INTERNET PARA SU MONITOREO PARA CUMPLIR CON					

REPRESENTANTE LEGAL: C.MARIA ISABEL GRANADOS MANRIQUEZ

Acumulado anterior: \$704,521.69
 Monto esta hoja:
 Acumulado: \$704,521.69