

Concurso No. LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE AULA 2.00 E.E. (USAER), EN TELESECUNDARIA # 649, EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO."

Fecha: 16/08/2019
Duración: 75 días naturales

Inicio Obra: 28/08/2019
Fin Obra: 10/11/2019

Lugar: SAN JOSE DEL TORREÓN, OCAMPO, GTO.

DOCUMENTO
ART 45 A.I.X RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CI.76.001.002	LETrero NORMATIVO DE OBRA DE 2.00 x 2.00 M A BASE DE LONA IMPRESA REFORZADA COLOCADA EN FACHADA PRINCIPAL DEL PLANTEL ESCOLAR SEGUra ESPECIFICACION DEL INIEG. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y PERMANENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$1,954.84	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. *)	\$1,954.84
CI.76.003.011	LOGOTIPO FORJADO CON PLANTILLA DE TRIPLAY DE 6 MM SOBRE MURO DE CONCRETO, COLADO EN LA CIMBRA DE LAS SECCIONES EN BAJO RELIEVE DE 6 MM CON LA LETRA "G" DE 1.10 M DE ALTURA Y ANCHO Y LEYENDA PINTADA CON ESMALTE (GTO, ORGULLO Y COMPROMISO DE TODOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$1,177.26	(* UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N. *)	\$1,177.26
CI.78.004.011	SEÑALAMIENTO PARA RUTA DE EVACUACION, DE LAMINA DE PVC EN COLOR VERDE COMO FONDO Y EN BLANCO COMO CONTRASTE DE ACUERDO A NORMA, CON DIMENSIONES DE 20 X 25 CM, COLOCADOS SOBRE MURO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TAQUETES DE FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$225.23	(* DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 23/100 M.N. *)	\$225.23

REPRESENTANTE LEGAL: C.MARIA ISABEL GRANADOS MANRIQUEZ

Acumulado anterior: \$706,827.79
Monto esta hoja: \$3,357.33
Acumulado: \$710,185.12