

Concurso No. LICITACION  
 Obra: "CONSTRUCCION DE AULA 2.00 E.E. (USAER), EN TELESECUNDARIA # 649, EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREON, OCAMPO, GTO."

Lugar: SAN JOSE DEL TORREON, OCAMPO, GTO.

Fecha: 16/08/2019  
 Duración: 75 días naturales  
 Inicio Obra: 28/08/2019  
 Fin Obra: 10/11/2019  
 DOCUMENTO  
 ART 45 A.IX RLOPYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código        | Concepto   | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra                                   | Importe  |
|---------------|--|--------|----------|-------------|--|----------|
| CI.78.004.012 | SEÑALAMIENTO PARA UBICACION DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO, DE LAMINA DE PVC EN COLOR ROJO COMO FONDO Y EN BLANCO COMO CONTRASTE DE ACUERDO A NORMA, CON DIMENSIONES DE 20 X 25 CM. COLOCADOS SOBRE MURO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TAQUETES DE FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | PZA    | 1.0000   | \$151.23    | (* CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 23/100 M.N. *)      | \$151.23 |
| CI.78.004.014 | SEÑALAMIENTO PARA UBICACION DEL PUNTO DE REUNION, DE LAMINA DE PVC EN COLOR VERDE COMO FONDO Y EN BLANCO COMO CONTRASTE DE ACUERDO A NORMA, CON DIMENSIONES DE 35 X 35 CM. COLOCADOS SOBRE MURO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TAQUETES DE FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.       | PZA    | 1.0000   | \$287.01    | (* DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N. *) | \$287.01 |
| CI.78.004.013 | SEÑALAMIENTO PARA UBICACION DEL PUNTO DE REUNION PINTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO, DE 1.00 X 1.00 M. CON PINTURA EPOXICA EN COLORES VERDE COMO FONDO Y BLANCO COMO CONTRASTE CONFORME A NORMA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.                             | PZA    | 1.0000   | \$816.38    | (* OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 38/100 M.N. *)      | \$816.38 |

B04 TOTAL SEÑALETTICA \$4,611.95

REPRESENTANTE LEGAL: C.MARIA ISABEL GRANADOS MANRIQUEZ

Acumulado anterior: \$710,185.12  
 Monto esta hoja: \$1,254.62  
 Acumulado: \$711,439.74