



OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA BARBARA, DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.

TRAMO: KM0+000 A 2+400.00

LOCALIDAD: SANTA BARBARA

PRESUPUESTO

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	
PREMINIARES					
TERRACERIAS					
2	Despalme de 20 cm de espesor, el material producto del despalme se utiliza para el recubrimiento de taludes de terraplenes, por unidad de obra terminada.N-CTR-CAR-1-01-002/00	M3	2760.00	40.12	\$
3	Escarificacion y Acamellonado de la superficie existente en una capa de 20 cm. de espesor, incluye: incorporacion de agua, maquinaria y mano de obra. P.U.O.T. (Norma N-CTR-CAR-1-01-009/00. Inciso G 2.4)	M3	2760.00	25.33	\$
2	Afine, nivelacion y compactacion del terreno de desplante al 90 % de su p. v. s. m. en areas de terraplenes y cortes	M2	13800.00	10.97	\$
4	Mejoramiento de subbase, agregando grava triturada, respectivamente en capa de 20 cm. de espesor compactada al 95% de su P.V.S.M., debera cumplir V.R.S. minimo 50%, Limite liquido maximo. 30%, indice plastico maximo. 10%, incluye: material, extracción, carga, acarreo, tendido, homogeneizado humectado, afinado, mano de obra y maquinaria P.U.O.T.	M3	2,760.00	300.01	\$
5	Base hidraulica Elaborada, respectivamente en capas de 20 cm. de espesor compactada al 100% de su P.V.S.M., debera cumplir con: limite liquido máximo de 30%, índice plástico máximo de 10 %, V.R.S de 100% mínimo, desgaste de los angeles 35% maximo y particulas alargadas y lajeadas maximo de 35%; incluye: material, extracción, carga, acarreo, tendido, homogeneizado humectado, afinado, mano de obra y maquinaria P.U.O.T.	M3	2760.00	519.71	\$
					TERRACERIAS \$
PAVIMENTO					
6	Riego de impregnación con emulsión asfáltica de RL-C a razón de 1.5 lts/m2. incluye: barrido, incorporacion de agua, y todos los elementos para su correcta ejecucion. P.U.O.T. (Norma N-CTR-CAR-1-04-004/00)	M2	13800.00	18.12	\$
7	Poreo con arena en base impregnada a razon de 4.0 lt/m2. incluye suministro, acarreo, tendido. P.U.O.T. (Norma N-CTR-CAR-1-04-004/00 Inciso G 4.9)	M2	13,800.00	4.29	\$
9	Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometría densa con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos compactada al 95 % conforme lo indicado en el proyecto, con cemento asfáltico Grado PG 64-22 , por unidad de obra terminada.N-CTR-CAR-1-04-006/09	M3	690.00	4439.75	\$

PAVIMENTO \$