



OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA BARBARA, DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.

TRAMO: KM0+000 A 2+400.00

LOCALIDAD: SANTA BARBARA

PRESUPUESTO

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.L.O	
SEÑALAMIENTO VIAL					
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL VIAL					
10	Marcas M-1.3 Raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, con pintura convencional color amarillo retrorreflejante de 15 cm de ancho, por unidad de obra terminada.N-CTR-CAR-1-07-001/00	M	6,900.00	14.12	\$
14	Letrero informativo de obra, de dimensiones de 0.80 x 1.20 mt a base de ptr de 2" x 2" (51 x 51 mm) tablero de lámina lisa galvanizada cal. 18 y 2 soportes a 2.50 mt de altura a base de ptr de 2" x 2" (51 x 51 mm). incluye 2 muertos de concreto f'c=150 kg/cm2 para empotrar, rotulación de pintura esmalte marca comex y vinil autoadherible, de acuerdo al diseño y colores proporcionado por la contratante. incluye materiales, mano de obra y herramienta, suministro y colocación. P.U.O.T.	PZA	1.00	3619.96	\$
SEÑALAMIENTO VERTICAL					
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL					
15	Señal restrictiva SR-9 Velocidad, con un tablero de 71 cm X 71 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada.N-CTR-CAR-1-07-005/00	PZA	3.00	1581.76	\$
16	Suministro y colocación de señal restrictiva (SR-6) de ALTO de 71 X 71 cm., octagono de 30 cm. de lado, fondo reflejante grado ingeniería y texto en vinil opaco en lámina galvanizada cal. 16, incluye: poste PTR. 2"x2" cal. 14 de 3.00 m. de long. Pintado con esmalte alquídico, materiales para su colocación, mano de obra, equipo y herramienta necesaria, P.U.O.T. (Norma N-CTR-CAR-1-07-005/00)	PZA	1.00	1581.76	\$
18	Suministro y colocación de señal destino SID-8 de 40 x 178 cm (leyenda según plano) fab en lam. galv. cal. 16, fondo y recorte con reflejante de alta intensidad, con poste ptr cal.14 de 2"x2", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t. N-CTR-CAR-1-07-005/00	PZA	2.00	2910.16	\$
19	Suministro y colocación de señal destino SID-11 de 40 x 239cm doble tablero (leyenda según plano) fab en lam. galv. cal. 16, fondo y recorte con reflejante de alta intensidad, con poste ptr cal.14 de 2"x2", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t. N-CTR-CAR-1-07-005/00	PZA	1.00	4706.62	\$
21	Suministro y colocación de señal preventiva (SP-12) de 71 x 71 cms. fab en lam. galv. cal. 16, fondo y recorte con reflejante de alta intensidad, con poste ptr cal.14 de 2"x2", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t. N-CTR-CAR-1-07-005/00	PZA	1.00	1605.78	\$
22	Suministro y colocación de señal preventiva SP-6 de 71 x 71 cms. fab en lam. galv. cal. 16, fondo y recorte con reflejante de alta intensidad, con poste ptr cal.14 de 2"x2", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t. N-CTR-CAR-1-07-005/00	PZA	6.00	1605.78	\$
23	Suministro y colocación de señal preventiva SP-36 de 71 x 71 cms. fab en lam. galv. cal. 16, fondo y recorte con reflejante de alta intensidad, con poste ptr cal.14 de 2"x2", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t. N-CTR-CAR-1-07-005/00	PZA	2.00	1605.78	\$
24	Suministro y colocación de señal preventiva SP-32 de 71 x 71 cms. fab en lam. galv. cal. 16, fondo y recorte con reflejante de alta intensidad, con poste ptr cal.14 de 2"x2", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t. N-CTR-CAR-1-07-005/00	PZA			\$
25	Suministro y colocación de señal SII-15 de 30 x 76 cm (kilometraje sin escudo) fab en lam. galv. cal. 16, fondo y recorte con reflejante de alta intensidad, con poste ptr cal.14 de 2"x2", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t. N-CTR-CAR-1-07-005/00	PZA	2.00	1088.23	\$

