



OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA BARBARA, DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.

TRAMO: KM0+000 A 2+400.00

LOCALIDAD: SANTA BARBARA

PRESUPUESTO

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.		
26	Suministro y colocacion de OD-12 de 45 x 60 (con ceja) cm. como indicador de alineamiento en curvas peligrosas. fab en lam. galv. cal. 16, fondo y recorte con reflejante de alta intensidad, con poste ptr cal.14 de 2"x2", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t. N-CTR-CAR-1-07-005/00	PZA	7.00	1193.90	\$	
27	OD-6 fantasmas de concreto armado como indicador de alineamiento, de 13 cm. de diametro y 110 cm de altura,	PZA	2.00	515.16	\$	
					SEÑALAMIENTO VERTICAL	\$
OBRAS DE DRENAJE						
10	Cuneta de concreto hidráulico simple de f'c = 150 kg/cm ² Incluye: Material y mano de obra, excavacion y afine de terreno, colado vibrado y curado por unidad de obra terminada.N-CTR-CAR-1-03-006/00	M	180.00	328.26	\$	
10	Excavacion con maquina para Estructuras de acuerdo con su clasificacion a cualquier profundidad P.U.O.T.	M3	103.00	144.36	\$	
10	Mamposteria de Tercera a cualquier altura P.U.O.T. Incluye el chapeo del coronamiento o enrase con mortero Cemento - Arena resistencia minima a compresion a siete dias 60 kg/cm ² en obras de drenaje.	M3	59.00	1738.18	\$	
10	Relleno con material seleccionado para la proteccion de las obras de drenaje compactado al 90% P.U.O.T.	M3	15.28	249.96	\$	
10	Zampeado de mamposteria de Tercera a cualquier altura P.U.O.T. con mortero Cemento - Arena resistencia minima a compresion a siete dias 60 kg/cm ² .	M3	21.12	1379.04	\$	
10	Concreto hidráulico simple de f'c = 200 kg/cm ² Incluye: Material y mano de obra, excavacion y afine de terreno, colado vibrado y curado por unidad de obra terminada.N-CTR-CAR-1-03-006/00	M3	20.75	2580.34	\$	
10	Suministro, Habilitado y Armado de acero de refuerzo para estructuras FY=4200 kg/cm ² P.U.O.T.	KG	2,585.04	31.41	\$	
					OBRAS DE DRENAJE	\$
RESUMEN POR PARTIDAS						
					TERRACERIAS=	\$
					PAVIMENTOS=	\$
					SEÑALAMIENTO HORIZONTAL=	\$
					SEÑALAMIENTO VERTICAL=	\$
					OBRAS DE DRENAJE=	\$
					SUBTOTAL=	\$
					16% I.V.A.=	\$
					TOTAL=	\$

ATENTAMENTE

VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ING. BIBIANO VEGA NOGUEZ

ADMINISTRADOR ÚNICO