

Concurso No.

Obra: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LAS TROJES 1ERA ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.

Lugar: Las Trojes, OCAMPO, Guanajuato

Duración: 90 días naturales
Inicio de obra según contrato 04/09/2019
Fin de obra según contrato 02/12/2019

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PAVIMENTACION						
TERRACERIAS						
1.1.02	Desplante de 20 cm de espesor, el material producto del despalme se desperdicia en el banco que elija el contratista, por unidad de obra terminada. Incluye lo indicado en la norma N-CTR-CAR-1-01-002/11	M3	2,368.1800	\$40.13 (* CUARENTA PESOS 13/100 M.N. *)		\$95,035.06
1.1.03	Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en rebajes en la corona de terraplenes existentes, el material producto del corte se desperdicia en el banco que indica el contratista, por unidad de obra terminada. Incluye lo indicado en la norma N-CTR-CAR-1-01-003/00	M3	709.1000	\$55.37 (* CINCUENTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N. *)		\$39,262.87
1.1.05	Construcción de terraplenes adicionales con sus cuñas de sobreaecho. Para noventa por ciento (95%) Incluye lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. Incluye lo indicado en la norma N-CTR-CAR-1-01-009/00	M3	862.2000	\$223.20 (* DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 20/100 M.N. *)		\$192,443.04
3.	Escarificación y Acamellonado de la superficie existente en una capa de 20 cm. de espesor. Incluye: Incorporación de agua, maquinaria y mano de obra. P.U.O.T. (Norma N-CTR-CAR-1-01-009/00. Inciso G 2.4)	M3	1,788.0900	\$25.75 (* VEINTICINCO PESOS 75/100 M.N. *)		\$46,043.32
2...	Afine, nivelación y compactación del terreno de desplante al 90 % de su p. v. s. m. en áreas de terraplenes y cortes	M2	9,933.8100	\$11.10 (* ONCE PESOS 10/100 M.N. *)		\$110,265.29


ADMINISTRADOR ÚNICO: LIC. ABEL CORTEZ HERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$483,049.58
 Monto esta hoja: \$483,049.58
 Acumulado: \$483,049.58