

Concurso No. \_\_\_\_\_  
 Obra: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LAS TROJES 1ERA ETAPA, PERTENECIENTE AL  
 MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.  
 Lugar: Las Trojes, OCAMPO, Guanajuato  
 Duración: 90  
 Inicio de obra según contrato  
 Fin de obra según contrato

**PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra
<b>TOTAL TERRACERIAS</b>					
<b>PAVIMENTO</b>					
1.2.01	Construcción de base hidráulica compactada para la reconstrucción de pavimentos. Incluye lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. Incluye lo indicado en la norma N-CTR-CAR-1-04-002/11	M3	1,935.0000	\$714.59 (* SETECIENTOS CATORCE PESOS 59/100 M.N. *)	
1.2.02	Riego de impregnación con emulsiones asfálticas de rompimiento lento, por unidad de obra terminada. Incluye lo indicado en la norma N-CTR-CAR-1-04-004/15	M2	9,933.8100	\$21.55 (* VEINTIUN PESOS 55/100 M.N. *)	
1.2.03	Arena para proteger el riego de impregnación, por unidad de obra terminada. Incluye lo indicado en la norma N-CTR-CAR-1-04-004/15	M2	9,933.8100	\$5.43 (* CINCO PESOS 43/100 M.N. *)	
1.2.04	Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometría densa con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo compactada al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, con cemento asfáltico PG-22-54, por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-04-006/09	M3	360.0000	\$4,537.93 (* CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N. *)	

TOTAL PAVIMENTO  
 TOTAL PAVIMENTACIÓN  
 ESTRUCTURAS

ADMINISTRADOR ÚNICO: LIC. ALBERTO JOEL CORTÉZ HERNÁNDEZ  
 Acumulado anterior:  
 Monto esta hoja:  
 Acumulado: