

Concurso NO. _____
 Obra: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LAS TROJES 1ERA ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.
 Lugar: Las Trojes, OCAMPO, Guanajuato
 Duración: 90 días naturales
 Inicio de obra según contrato 04/09/2019
 Fin de obra según contrato 02/12/2019

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |
|-------------------------------|---|--------|----------|--|------------------|--------------|
| OBRAS DE DRENAJE MENOR | | | | | | |
| 2.1.03 | Excavación para obras de drenaje cualquiera que sea su clasificación, con una profundidad de 2 m, el material producto del corte se desperdicia en el banco que elija el contratista, por unidad de obra terminada. Incluye lo indicado en la norma N-CTR-CAR-1-01-007/00 | M2 | 102.9300 | \$135.75 (* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N. *) | | \$13,972.75 |
| 2.1.04 | Mampostería de piedra de tercera clase juntaada con mortero de cemento, para cualquier altura, por unidad de obra terminada. Incluye lo indicado en la norma N-CTR-CAR-1-02-001/00 | M3 | 56.4400 | \$1,868.03 (* UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. *) | | \$105,431.61 |
| 2.1.05 | Zampeado de mampostería de piedra de tercera clase juntaada con mortero de cemento, para cualquier altura, por unidad de obra terminada. Incluye lo indicado en la norma N-CTR-CAR-1-02-002/00 | M3 | 6.3000 | \$1,501.94 (* UN MIL QUINIENTOS UN PESOS 94/100 M.N. *) | | \$9,462.22 |
| 2.1.06 | Relleno con material del banco para obras de drenaje, por unidad de obra terminada. Incluye lo indicado en la norma N-CTR-CAR-1-01-011/00 | M3 | 95.9100 | \$257.10 (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. *) | | \$24,658.46 |
| 2.1.07 | Acero para concreto hidráulico con límite elástico igual o mayor de fy= 4200 kg/cm² en losas, por unidad de obra terminada. Incluye lo indicado en la norma N-CTR-CAR-1-02-004/02 | KG | 524.8300 | \$33.27 (* TREINTA Y TRES PESOS 27/100 M.N. *) | | \$17,461.09 |

ADMINISTRADOR ÚNICO: LIC. ALBERTO JOEL CORTEZ HERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$3,767,450.23
 Monto esta hoja: \$170,986.13
 Acumulado: \$3,938,436.36