

Concurso NO. _____

Obra: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LAS TROJES 1ERA ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.

Lugar: Las Trojes, OCAMPO, Guanajuato

Duración: 90 días naturales

Inicio de obra según contrato 04/09/2019

Fin de obra según contrato 02/12/2019

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2.1.08	Concreto hidráulico normal de f'c= 250 kg/cm ² en losas, por unidad de obra terminada. Incluye lo indicado en la norma N-CTR-CAR-1-02-003/04	M3	6.2500	\$2,621.68 (* DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 68/100 M.N. *)		\$16,385.50
TOTAL OBRAS DE DRENAJE MENOR						
07 Señalamiento y Dispositivos de Seguridad						
2.2.01	Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, con pintura convencional color amarillo retroreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada.	M	3,000.0000	\$11.03 (* ONCE PESOS 03/100 M.N. *)		\$33,090.00
2.2.02	Marcas M-2.3 Raya separadora de carriles, discontinua, con pintura convencional color blanco retroreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada.	M	1,500.0000	\$10.63 (* DIEZ PESOS 63/100 M.N. *)		\$15,945.00
TOTAL 07 Señalamiento y Dispositivos de Seguridad						
\$49,035.00						
TOTAL ESTRUCTURAS						
SEÑALAMIENTO						
SEÑALES VERTICALES BAJAS						
\$236,406.63						
ADMINISTRADOR UNICO: LIC. ALBERTO JOEL CORTES HERNANDEZ						
Acumulado anterior:						\$3,938,436.36
Monto esta hoja:						\$66,420.50
Acumulado:						\$4,003,856.86