

Concurso No.

Obra: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LAS TROJES 1ERA ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.

Lugar: Las Trojes, OCAMPO, Guanajuato

JANOS S.A. de C.V.

Duración: 90 días naturales

Inicio de obra según contrato 04/09/2019

Fin de obra según contrato 02/12/2019

**PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3.1.09	Señal restrictiva SR-6 Alto, con un tablero de 30 cm por lado, en un poste, con película reflejante tipo B, por unidad de obra terminada. Incluye lo indicado en la norma N-CTR-CAR-1-07-005/00	PZA	1.0000	\$1,620.68 (* UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 69/100 M.N. *)		\$1,620.68
<b>TOTAL SEÑALES VERTICALES BAJAS</b>						
<b>OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS</b>						
3.2.01	Botones DH-1 retrorreflejanles y delimitadores sobre el pavimento, de forma trapezoidal, plásticos de dos caras, color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. Incluye lo indicado en la norma N-CTR-CAR-1-07-004/02	PZA	100.0000	\$129.62 (* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 62/100 M.N. *)		\$12,962.00
<b>TOTAL OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS</b>						
3.2.02	Botones DH-1 retrorreflejanles y delimitadores sobre el pavimento, de forma trapezoidal, plásticos de una cara, color blanco retrorreflejante, por unidad de obra terminada. Incluye lo indicado en la norma N-CTR-CAR-1-07-004/02	PZA	40.0000	\$129.62 (* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 62/100 M.N. *)		\$5,184.80
3.2.03	Indicadores de alineamiento OD-6, de concreto hidráulico simpleblanco, por unidad de obra terminada. Incluye lo indicado en la norma N-CTR-CAR-1-07-007/00	PZA	13.0000	\$255.18 (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N. *)		\$3,317.34
<b>TOTAL OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS</b>						
<b>TOTAL SEÑALAMIENTO</b>						
						<b>\$21,464.14</b>
						<b>\$46,779.36</b>
ADMINISTRADOR ÚNICO: LIC. ALBERTO JOEL CORTÉZ HERNÁNDEZ						Acumulado anterior: <b>\$4,027,551.40</b>
						Monto esta hoja: <b>\$23,084.82</b>
						Acumulado: <b>\$4,050,636.22</b>