

**AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA DE LOS CARACOLES
COMUNIDAD DEL TORREON
MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE OBRA
RED DE DRENAJE SANITARIO**

SEPTIEMBRE

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	TRAZO Y NIVELACION USANDO EQUIPO TOPOGRAFICO	ML	582.00	7.69
2	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" INC. AFINE DE FONDO Y TALUD Y CONSERVACION HASTA LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	23.75	56.93
3	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "C" INC. AFINE DE FONDO Y TALUD Y CONSERVACION HASTA LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	451.19	343.88
4	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJA CON MATERIAL SUMINISTRADO (TEPETATE, TEZONTLE O SIMILAR PARA APOYO CIRCULAR DE LA TUBERIA)	M3	43.65	225.37
5	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SUMINISTRADO (TEPETATE, TEZONTLE O SIMILAR) CON AGUA COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE VOLTEO DE MATERIAL	M3	199.91	285.77
6	RELLENO A VOLTEO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR	M3	213.04	94.68
7	CARGA Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE ZONA SUB URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION INCLUYE CARGA, INCLUYE ABUNDAMIENTO. P.U.O.T.	M3	340.47	45.17
8	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE ABUNDAMIENTO, ZONA SUBURBANA (KM. SUBSECUENTE.) P.U.O.T.	M3/KM	1702.35	7.84
9	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC SERIE 20, DE ACUERDO A LA NOM-001-CONGUA-2011 Y NMX-E-215/1-SCFI-2003; INCLUYE: FLETE, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES PUESTO L.A.B. EN EL ALMACÉN DE LA OBRA DE LA LOCALIDAD, ANILLO EMPAQUE EN PARTE PROPORCIONAL, LUBRICANTE PVC; CON 160 MM DE DIÁMETRO NOMINAL.	ML	582.00	194.36
10	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO TIPO 35, TIPO 41, TIPO 51, SERIE 25, SERIE 20, SERIE 16.5, HASTA 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL DE ACUERDO A LA NOM-001-CONGUA-2011 Y NMX-E-215/1-SCFI-2003; INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPO PARA INSTALACIÓN, MANIOBRAS, ACARREOS LOCALES, BAJADA, JUNTEO Y ACOMODO HASTA SU SITIO FINAL.	ML	582.00	32.46
	POZO DE VISITA TIPO COMUN (VC 1985) INCL. MAMPOSTERÍA, MURO DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR, APLANADO PULIDO DE CEMENTO CON ESCALONES DE FO.FO. HASTA 1.25 MTS DE	PZA	6.00	5,853.96