

**AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA DE LOS CARACOLE
COMUNIDAD DEL TORREON
MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE OBRA
RED DE DRENAJE SANITARIO**

12	POZO DE VISITA TIPO COMUN (VC 1985) INCL. MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR, APLANADO PULIDO DE CEMENTO CON ESCALONES DE FO.FO. HASTA 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD	PZA	1.00	7,200.21
13	REGISTRO SANITARIO FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 CMS DE ESPESOR ACABADO APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENO PROPORCIÓN 1:3, DE 2 CMS DE ESPESOR CON TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 200 KG/CM2 Y VARILLAS DE 3/8 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, DE 10 CMS DE ESPESOR DE 60 x 60 CMS Y UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 1 METRO	PZA	4.00	1,838.98
14	PRUEBA NEUMÁTICA PARA TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE ACUERDO A LA NOM-001-COŃGUA-2011 Y NMX-E-215/1-SCFI-2003, INCLUYE: EQUIPO PARA PRUEBA Y MATERIALES NECESARIOS. PARA UN DIÁMETRO NOMINAL DE 200 MM.	ML	582.00	15.62
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA SEGÚN PLANO (V.C. 1993), INCLUYE: DESCARGA, ACARREOS, MATERIAL DE CONSUMO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	11.00	1,832.08
DESCARGAS DOMICILIARIAS				
1	TRAZO Y NIVELACION USANDO EQUIPO TOPOGRAFICO	ML	60.00	7.69
2	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" INC. AFINE DE FONDO Y TALUD Y CONSERVACION HASTA LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	2.42	56.93
3	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "C" INC. AFINE DE FONDO Y TALUD Y CONSERVACION HASTA LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	45.89	343.88
4	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJA CON MATERIAL SUMINISTRADO (TEPETATE, TEZONTLE O SIMILAR PARA APOYO CIRCULAR DE LA TUBERIA)	M3	4.20	225.37
5	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SUMINISTRADO (TEPETATE, TEZONTLE O SIMILAR) CON AGUA COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 80% DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE VOLTEO DE MATERIAL	M3	43.04	285.77
7	CARGA Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE ZONA SUB URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION INCLUYE CARGA, INCLUYE ABUNDAMIENTO. P.U.O.T.	M3	62.79	45.17