

**AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA DE LOS CARACOLE
COMUNIDAD DEL TORREON
MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE OBRA
RED DE DRENAJE SANITARIO**

8	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE ABUNDAMIENTO, ZONA SUBURBANA (KM. SUBSECUENTE.) P.U.O.T.	M3/KM	313.95	7.84
9	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC SERIE 20, DE ACUERDO A LA NOM-001-CONGUA-2011 Y NMX-E-215/1-SCFI-2003; INCLUYE: FLETE, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES PUESTO L.A.B. EN EL ALMACÉN DE LA OBRA DE LA LOCALIDAD, ANILLO EMPAQUE EN PARTE PROPORCIONAL, LUBRICANTE PVC; CON 160 MM DE DIÁMETRO NOMINAL.	ML	60.00	194.36
10	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO TIPO 35, TIPO 41, TIPO 51, SERIE 25, SERIE 20, SERIE 16.5, HASTA 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL DE ACUERDO A LA NOM-001-CONGUA-2011 Y NMX-E-215/1-SCFI-2003; INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPO PARA INSTALACIÓN, MANIOBRAS, ACARREOS LOCALES, BAJADA, JUNTEO Y ACOMODO HASTA SU SITIO FINAL.	ML	60.00	32.46
14	PRUEBA NEUMÁTICA PARA TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE ACUERDO A LA NOM-001-CONGUA-2011 Y NMX-E-215/1-SCFI-2003, INCLUYE: EQUIPO PARA PRUEBA Y MATERIALES NECESARIOS. PARA UN DIÁMETRO NOMINAL DE 200 MM.	ML	60.00	15.62
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTA DE INSERCIÓN PEAD DE 8" x 6", PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	PZA	12.00	638.97
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD DE 6" x 45, PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	PZA	12.00	347.47
18	REGISTRO SANITARIO FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 CMS DE ESPESOR ACABADO APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENO PROPORCIÓN 1:3, DE 2 CMS DE ESPESOR CON TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 200 KG/CM2 Y VARILLAS DE 3/8 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, DE 10 CMS DE ESPESOR DE 60 x 60 CMS Y UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 1 METRO	PZA	12.00	1,897.40

**SUMA
16% IVA
TOTAL**

(SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 05/100 M.N.)

