

Concurso No. MOG/DOPDU/EP/2019-01

Obra: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EL PINALLILLO, ANEXO A LA COL. SAN JUNA BOSCO

ALTERNATIVAS
EN INGENIERIA S.A. de C.V.

Fecha: 30/08/2019
Duración: 70 días natu

Inicio Obra: 06/09/2019
Fin Obra: 14/11/2019

Lugar: CALLE PINALLILLO, ANEXO A LA COLONIA SAN JUAN BOSCO., OCAMPO, GUANAJUATO.

ANEXO 2

Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida concepto y monto total de la proposición.

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |
|-------------------|--|--------|------------|--|------------------|---------|
| A | RED DE DRENAJE | | | | | |
| 1 | 40.1050.1000: LIMPIEZA | | | | | |
| 1 | Trazo y nivelación del terreno utilizando equipo topográfico. | ML | 1,500.2600 | \$6.89 (* SEIS PESOS 89/100 M.N. *) | | \$10,3 |
| | TOTAL 40.1050.1000: LIMPIEZA | | | | | \$10,3 |
| 2 | 40.1100.1000: LETRERO | | | | | |
| 2 | Suministro y colocación de letreiro carretero de 1.20 x 2.40 m con bastidor de ángulo y tablero de lámina lisa calibre 16, pintura esmalte, roliado de acuerdo al logotipo proporcionado por CEAG. | PZA | 1.0000 | \$5,610.22 (* CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 22/100 M.N. *) | | \$5,6 |
| | TOTAL 40.1100.1000: LETRERO | | | | | \$5,6 |
| 2 | 40.1200.1000: EXCAVACIONES PARA ZANJAS | | | | | |
| 3 | Excavación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 mts. | M3 | 285.0000 | \$44.97 (* CUARENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N. *) | | \$12,8 |
| 40.1200.1120.0020 | Excavación con máquina para zanjas en material C en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros. | M3 | 1,140.0100 | \$497.42 (* CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N. *) | | \$567,0 |

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. SERGIO ALFONSO LÓPEZ HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:

\$595,83
\$595,83
\$595,83