

Concurso No. MOG/DOPDU/LP/2019-01

Obra: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EL PINALLILLO, ANEXO A LA COL. SAN JUNA BOSCO

Fecha: 30/08/2019
Duración: 70 días natur

Inicio Obra: 06/09/2019
Fin Obra: 14/11/2019

Lugar: CALLE PINALLILLO, ANEXO A LA COLONIA SAN JUAN BOSCO, OCAMPO, GUANAJUATO.

ANEXO 22

Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida concepto y monto total de la proposición.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
40.1200.1120.0040	Excavación con máquina para zanjas en material C en seco. Incluye: atole, extracción del material, afine de taludes y fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 2.00 a 4.00 metros.	M3	60.1900	\$611.07	(* SEISCIENTOS ONCE PESOS 07/100 M.N. *)	\$36,7
40.1650.6020.0040	Ademe de madera en zanjas de 3.00 mts. 6.00 de profundidad, con madera de pino de tercera de 16 mm de espesor, polines y barrotes. Incluye materiales, mano de obra, acarreo y almacenaje de todo aquello que lo requiera P.U.O.T.	M2	29.8800	\$363.35	(* TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. *)	\$10,8
3	TOTAL 40.1200.1000: EXCAVACIONES PARA ZANJAS					\$627,5
4	40.1250.1020.0020					
	Plantilla de material suministrado (tepetate) en zanjas episonada con pisón de mano al 85% prueba Proctor, espesor de 10 cm. Incluye: acarreo, colocación y construcción del apoyo semicircular para dar soporte a la tubería.	M3	112.5200	\$281.07	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. *)	\$31,6
4	TOTAL 40.1250.1000: PLANTILLAS					\$31,6
5	40.1300.1010.0030					
	Relleno compactado con material suministrado (tepetate) en capas de 20 cms. de espesor al 90 % prueba Proctor.	M3	490.2900	\$266.63	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N. *)	\$130,7

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. SERGIO ALFONSO LÓPEZ HERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$695,8
Monto esta hoja: \$209,9
Acumulado: \$805,8

