

Concurso No. MOG/DOPDU/LP/2019-01
Obra: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EL PINALILLO, ANEXO A LA COL. SAN JUNA BOSCO

Fecha: 30/08/201
Duración: 70 días natu

Inicio Obra: 06/09/201
Fin Obra: 14/11/201

Lugar: CALLE PINALILLO, ANEXO A LA COLONIA SAN JUAN BOSCO., OCAMPO, GUANAJUATO.

ANEXO 2

Catalogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida concepto y monto total de la proposición.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
40.1300.1010.0240	Relleno de zanjas con material A o B producto de la excavación compactado con equipo al 90% prueba Proctor, capas de 20 cms. de espesor. Incluye: selección y volteo de material.	M3	809.9000	\$90.20 (* NOVENTA PESOS 20/100 M.N. *)		\$73,3
5	TOTAL 40.1300.1000: RELLENOS					\$203,3
6	40.1350.1000: ACARREO					
40.1350.1010.0080	Carga a máquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	M3	855.4500	\$56.31 (* CINCUENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. *)		\$48,2
40.1350.1010.0101	Carga y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha en kilómetros subsecuentes.	M/KM	2.566.3500	\$28.17 (* VEINTIOCHO PESOS 17/100 M.N. *)		\$72,2
6	TOTAL 40.1350.1000: ACARREO					\$120,4
7	40.1400.1000: ENCOFRADO					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. SERGIO ALFONSO LÓPEZ HERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$805,6
Monto esta hoja: \$193,6
Acumulado: \$999,3