

Concurso No. MOG/DOPDU/PI/2019-01

Obra: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EL PINALLILLO, ANEXO A LA COL. SAN JUNA BOSCO

ALTERNATIVAS
EN INGENIERIA S.A. de C.V.

Fecha: 30/08/2020
Duración: 70 días nat

Inicio Obra: 06/09/20
Fin Obra: 14/11/20

Lugar: CALLE PINALLILLO, ANEXO A LA COLONIA SAN JUAN BOSCO., OCAMPO, GUANAJUATO.

ANEXO

Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y monto total de la proposición.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
40.1400.1030.0110	Encofrado de tubería de PVC de 200 mm. de diámetro, armado con malla electrosoldada 6-6 / 10-10 y concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2, cimbra aparente en los costados y terminado con volteador formando un sólido de 0.40 mts. de ancho y 0.30 mts. de alto.	ML	101.6800	\$708.61	(* SETECIENTOS OCHO PESOS 61/100 M.N. *)	\$72
7	TOTAL 40.1400.1000: ENCOFRADO					\$72.
8	40.1800.1000: \$ SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC					
40.1800.1020.0060	Suministro de tubería de PVC serie 20, de acuerdo a la NOM-001-COINA-GUA-2011 y NMX-E-215/1-CINCP-2012. Incluye: filete, acarreos y manibras locales puestas l.a.b. en el almacen de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional, lubricante pvc; con 200 mm de diámetro nominal.	ML	1,500.2600	\$178.68	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. *)	\$268.
8	TOTAL 40.1800.1000: \$ SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC					\$268.0
9	40.1800.2000: \$ INSTALACION DE TUBERIA DE PVC					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. SERGIO ALFONSO LÓPEZ HERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$999.33
Monto esta hoja: \$340.11
Acumulado: \$1,339.44

