

Concurso No. MOG/DOPDU/LP/2019-01

Obra: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EL PINALLILLO, ANEXO A LA COL. SAN JUNA BOSCO

INGENIERIA S.A. de C.V.

Fecha: 30/08/2019

Duración: 70 días natur

Inicio Obra: 06/09/2019

Fin Obra: 14/11/2019

Lugar: CALLE PINALLILLO, ANEXO A LA COLONIA SAN JUAN BOSCO, OCAMPO, GUANAJUATO.

ANEXO 22

Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y monto total de la proposición.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
40.1800.2010.0060	Instalación de tubería de PVC sanitario Tipo 35, Tipo 41, Tipo 51, Serie 25, Serie 20, Serie 16.5, de 200 mm de diámetro nominal, de acuerdo a la NOM-001-CONAGUA-2011 y NMX-E-215/1-CNCP-2012. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo para instalación, manobras, acarreo locales, bajada, junteo y acomodo hasta su sitio final.	ML	1,500.2600	\$23.03 (* VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)		\$34.5
9	TOTAL 40.1800.2000: \$ INSTALACION DE TUBERIA DE PVC					\$34.5
10	40.1800.6000: \$ PRUEBAS PARA TUBERIA DE PVC					
	Prueba neumática para tubería de PVC para alcantarillado, de acuerdo a la NOM-001-CONAGUA-2011 y NMX-E-215/1-CNCP-2012. Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 200 mm.	ML	1,500.2600	\$13.18 (* TRECE PESOS 18/100 M.N. *)		\$19.77
10	TOTAL 40.1800.6000: \$ PRUEBAS PARA TUBERIA DE PVC					\$19.77
11	40.2500.1000: POZO DE VISITA COMUN					

ADMINISTRADOR UNICO: ARO. SERGIO ALFONSO LÓPEZ HERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$1,339,454

Monto esta hoja: \$54,320

Acumulado: \$1,393,774

*[Handwritten signature]*