

Concurso No. MOG/DOPDULP/2019-01
 Obra: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EL PINALLILLO, ANEXO A LA COL. SAN JUNA BOSCO

INGENIERIA S.A. de C.V.

Lugar: CALLE PINALLILLO, ANEXO A LA COLONIA SAN JUAN BOSCO, OCAMPO, GUANAJUATO.

Fecha: 30/08/2019
 Duración: 70 días naturales
 Inicio Obra: 06/09/2019
 Fin Obra: 14/11/2019

ANEXO 222

Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida concepto y monto total de la proposición.

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |
|-------------------|--|--------|----------|-------------|--|----------------|
| 40.2500.1010.0040 | Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cm de espesor, aplamado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cm de ancho con una profundidad de 1.25 m. | PZA | 1.0000 | \$4,594.71 | (* CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. *) | \$4.5 |
| 40.2500.1010.0040 | Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cm de espesor, aplamado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cm de ancho con una profundidad de 1.25 m. | PZA | 23.0000 | \$4,594.71 | (* CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. *) | \$105.6 |
| 40.2500.1020.0020 | Pozo de visita con caja de caída adosada según plano (V.C. 1990) incluye plantilla de pedacera apisonada de 10 cm de espesor, muro de tabique de 28 cm de espesor, concreto Fc = 150 kg/cm ² , tubo de concreto de 20 cm de diámetro e instalación, de 3.50 m | PZA | 1.0000 | \$14,427.29 | (* CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 29/100 M.N. *) | \$14.4 |
| 11 | TOTAL 40.2500.1000: POZO DE VISITA COMUN | | | | | \$124.7 |
| 12 | 40.2550.1000: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO | | | | | |
| 40.2550.1010.0020 | Suministro y colocación de brocal y tapa de concreto para pozo de visita según plano (V.C. 1993), incluye: descarga, acarreo, material de consumo necesario para su colocación. | PZA | 25.0000 | \$1,338.87 | (* UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N. *) | \$33.4 |

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. SERGIO ALFONSO LÓPEZ HERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$1,393.7
 Monto esta hoja: \$158.1
 Acumulado: \$1,551.9