

Concurso No. MOG/DOPDU/PP2019-01  
 Obra: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EL PINALLILLO, ANEXO A LA COL. SAN JUNA BOSCO

Lugar: CALLE PINALLILLO, ANEXO A LA COLONIA SAN JUAN BOSCO, OCAMPO, GUANAJUATO.

Fecha: 30/08/2019  
 Duración: 70 días naturales  
 Inicio Obra: 06/09/2019  
 Fin Obra: 14/11/2019

**Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartid concepto y monto total de la proposición.**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
<b>B</b>						
<b>DESCARGAS DOMICILIARIAS</b>						
1	40.1050.1000: LIMPIEZA					
	Trazo y nivelación del terreno utilizando equipo topográfico.	ML	193.5000	\$6.89	(* SEIS PESOS 89/100 M.N. *)	\$1,333.15
1	TOTAL 40.1050.1000: LIMPIEZA					\$1,333.15
2	40.1200.1000: EXCAVACIONES PARA ZANJAS					
	Excavación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 mts.	M3	29.7500	\$44.97	(* CUARENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N. *)	\$1,333.15
	Excavación con máquina para zanjas en material C en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	119.0000	\$497.42	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N. *)	\$59,148.18
2	TOTAL 40.1200.1000: EXCAVACIONES PARA ZANJAS					\$60,481.33
3	40.1350.1000: ACARREO					
	Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., tránsito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	M3	108.2100	\$56.31	(* CINCUENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. *)	\$6,063.72

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. SERGIO ALFONSO LÓPEZ HERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$1,551.99  
 Monto esta hoja: \$67.87  
 Acumulado: \$1,619.99