

Concurso No. MOG/DOPDU/PI/2019-01

Obra: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EL PINALLILLO, ANEXO A LA COL. SAN JUNA BOSCO

ALTERNATIVAS
INGENIERIA S.A. de C.V.

Fecha: 30/08/2020
Duración: 70 días nat

Inicio Obra: 06/09/20
Fin Obra: 14/11/20

Lugar: CALLE PINALLILLO, ANEXO A LA COLONIA SAN JUAN BOSCO., OCAMPO, GUANAJUATO.

ANEXO

Catalogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida concepto y monto total de la proposición.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
40.1350.1010.0101	Carga y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., tránsito sobre revestimiento, terracería o brecha en kilómetros subsecuentes.	MKM	324.6300	\$28.17	(* VEINTIOCHO PESOS 17/100 M.N. *)	\$9
3	TOTAL 40.1350.1000: ACARREO					\$15
4	40.1250.1000: PLANTILLAS					
4	Plantilla de material suministrado (tepetate) en zanjas apisonada con pisón de mano al 85% prueba Proctor, espesor de 10 cm. Incluye: acarreo, colocación y construcción del apoyo semicircular para dar soporte a la tubería.	M3	14.5100	\$281.07	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. *)	\$4
4	TOTAL 40.1250.1000: PLANTILLAS					\$4
5	40.1300.1010.0030					
5	40.1300.1010.0030	M3	65.3100	\$266.63	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N. *)	\$17
40.1300.1010.0240	Relleno de zanjas con material A o B producto de la excavación compactado con equipo al 90% prueba Proctor, capas de 20 cms. de espesor. Incluye: selección y volteo de material.	M3	65.5100	\$90.20	(* NOVENTA PESOS 20/100 M.N. *)	\$5
5	TOTAL 40.1300.1000: RELLENOS					\$23,3
6	40.1800.1000: \$ SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC					

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. SERGIO ALFONSO LÓPEZ HERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$1,619,9
Monto esta hoja: \$36,5
Acumulado: \$1,656,4

[Handwritten signature]