

Concurso No. MOG/DOPDU/LP/2019-01

Obra: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EL PINALLILLO, ANEXO A LA COL. SAN JUNA BOSCO

Fecha: 30/08/2019

Duración: 70 días natur

Inicio Obra: 06/09/2019

Fin Obra: 14/11/2019

Lugar: CALLE PINALLILLO, ANEXO A LA COLONIA SAN JUAN BOSCO, OGCAMPO, GUANAJUATO.

ANEXO 22

Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida concepto y monto total de la proposición.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
40.1800.1020.0120	Suministro de tubería de PVC serie 20, de acuerdo a la NOM-001-CONAGUA-2011 y NMX-E-215/1-CNCP-2012; Incluye: file, acarreo y maniobras locales puesto I.a.b. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional, lubricante pvc; con 160 mm de diámetro nominal.	ML	193.5000	\$131.09	(* CIENTO TREINTA Y UN PESOS 09/100 M.N. *)	\$25,330.00
6	TOTAL 40.1800.1000: \$ SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC					\$25,330.00
7	40.1800.2000: \$ INSTALACION DE TUBERIA DE PVC					\$2.00
	Instalación de tubería de PVC sanitario Tipo 35, Tipo 41, Tipo 51, Serie 25, Serie 20, Serie 16.5, de 160 mm de diámetro nominal; de acuerdo a la NOM-001-CONAGUA-2011 y NMX-E-215/1-CNCP-2012; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo para instalación, maniobras, acarreo locales, bajada, junco y acomodo hasta su sitio final.	ML	193.5000	\$10.64	(* DIEZ PESOS 64/100 M.N. *)	\$2.00
7	TOTAL 40.1800.2000: \$ INSTALACION DE TUBERIA DE PVC					\$2.00
8	40.1800.6000: \$ PRUEBAS PARA TUBERIA DE PVC					\$1,583.80

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. SERGIO ALFONSO LÓPEZ HERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$1,556.4
Monto esta hoja: \$27,443.8
Acumulado: \$1,583.8

[Handwritten signature]