

Concurso No. MOG/DOPDUL/P/2019-01
 Obra: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EL PINALILLO, ANEXO A LA COL. SAN JUNA BOSCO

ALTERNATIVAS
 INGENIERIA S.A. de CV
 Fecha: 30/08/2019
 Duración: 70 días natura

Inicio Obra: 06/09/2019
 Fin Obra: 14/11/2019

Lugar: CALLE PINALILLO, ANEXO A LA COLONIA SAN JUAN BOSCO., OCAMPO, GUANAJUATO.

ANEXO 2

Catalogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida concepto y monto total de la proposición.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
40.1800.6010.0160	Prueba neumática para tubería de PVC para alcantarillado de acuerdo a la NOM-001-CONAGUA-2011 y NMX-E-215/1-CNQP. 2012; Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 160 mm.	ML	193.5000	\$8.18	(* OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$1,416.90
8	TOTAL 40.1800.6000: \$ PRUEBAS PARA TUBERIA DE PVC					\$1,416.90
9	40.2100.2000: \$ INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC					
40.2100.3030.0140	Suministro y colocación de Tee en "Y" pieza especial a 45 de PVC sanitario con union campana campana bola y anillo elastometrico de 200 mm x 160 mm. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, fletes y todos los adlramientos para su correcta instalación.	PZA	43.0000	\$410.55	(* CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 55/100 M.N. *)	\$17,653.65
40.2100.2030.0020	Suministro e instalación de codo de PVC alcantarillado de 45° por 160 mm de diametro.	PZA	43.0000	\$174.63	(* CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N. *)	\$7,508.01

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. SERGIO ALFONSO LÓPEZ HERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$1,583.8
 Monto esta hoja: \$26,771.66
 Acumulado: \$1,710.62

(Handwritten signature)