

Concurso No. MOG/DOPDULP/2019-01

Obra: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EL PINALILLO, ANEXO A LA COL. SAN JUNA BOSCO

INGENIERIA S.A. DE C.V.

Fecha: 30/08/2019

Duración: 70 días naturales

Inicio Obra: 06/09/2019

Fin Obra: 14/11/2019

Lugar: CALLE PINALILLO, ANEXO A LA COLONIA SAN JUAN BOSCO., OCAMPO, GUANAJUATO.

ANEXO 22

Catálogo de conceptos contentiendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida concepto y monto total de la proposición.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
40.2600.1005.1021	Registro Sanitario/lotado de tabique de barro recocido de 7x14x28, de 14 cm. de espesor, con medidas interiores de 60x60x50 cms, asentado con mortero cemento-cal-arena proporción 1:3:12, acarreado en botes, repellido y pulido en su interior, desplantado sobre firme de concreto f'c=150 kg/cm2, de 8 cms. de espesor, con marco y contramarco de ángulo estructural, de 3/16"x1 1/4" y alambiron soldado para armar a cada 10 cms., en ambos sentidos, incl: excavación, relleno y retiro de materiales sobrantes, herramienta y mano de obra p.u.o.t.	PZA	43.0000	\$1,999.14	(* UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. *)	\$85,965.82
9	TOTAL 40.2100.2000: \$ INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC					\$111,121.28
B	TOTAL DESCARGAS DOMICILIARIAS					\$244,533.40
	ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. SÉRGIO ALFONSO LÓPEZ HERNÁNDEZ					
	Acumulado anterior:					\$1,710,622.40
	Monto esta hoja:					\$85,965.82
	Acumulado:					\$1,796,588.22

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. *)

\$1,796,584.22
 \$287,453.31
 \$2,084,037.53