

CONSTRUCTORA ELECTRICA JM, S.A.DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.

Obra: " AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 13.2 KV., AL TERMINAR LA CALLE LAZAR CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE LA TINAJA, OCAMPO, GTO. "

Fecha: 26 de septie

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario
A01	ACOMETIDA DOMICILIARIA			
ACDO-AL	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDA PZA DOMICILIARIA PARA SERVICIO MONOFÁSICO, INCLUYE: GUARDACABO 3/8, 20 MTS PROMEDIO DE CABLE NEUTRANEL 1+1 X 6, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		6.0000	\$961.0
MU-MED	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PZA AEREO INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		5.0000	\$4,398.9
PRE-MED	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PREPARACION PARA PZA MEDIDOR. (ACOMETIDA ELECTRICA DOMICILIARIA) INCLUYE: BASE SOQUET 4T-100,TUBO E.A. DE 32 MM, MUFA, VARILLA COPERWELL DE 3000 X 16 MM CON CONECTOR, CABLE THW CAL. 8 AWG, CENTRO DE CARGAS 2 CIRC., ITM DE 1P-30 A, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.		1.0000	\$1,757.5
A01	TOTAL ACOMETIDA DOMICILIARIA			
A02	ALUMBRADO PUBLICO			
ALNE-(1+1) CAI	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ALUMINIO MTS NEUTRANEL (1+1) X 6 AWG. PARA ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, SOBRANTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		224.0000	\$39.9
1R1-AP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA PZA ALUMBRADO PÚBLICO TIPO "1R1" (4-4), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.		4.0000	\$770.5
1P1-AP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA PZA ALUMBRADO PÚBLICO TIPO "1P1" (4-4), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.		2.0000	\$748.1
LUM-LED-80W	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO TIPO LED DE PZA 80 WATTS, 110 V. PARA MONTAJE EN BRAZO, INCLUYE: BRAZO, LAMPARA, CABLE THW. CAL. 10 Y 12 AWG. Y CONECTORES PARA ALUMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU		5.0000	\$9,289.5