

CONSTRUCTORA ELECTRICA JM, S.A.DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.

Obra: " AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 13.2 kV., AL TERMINAR LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE LA TINAJA, OCAMPO, GTO. "

Fecha:

Duración: 4

Inicio Obra:

Fin Obra:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad
--------	----------	--------	-------------	-----	----------

Análisis: CAP

PZA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMBINACION PARA CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO DE 2X30 AMPS. C INTEGRADA, INCLUYE: BASE DE MEDICIÓN 4T-100 CON QUINTA TERMINAL, CABLEADO, MATERIAL PARA SUJECION A DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

MATERIALES

MA-TPGG-32	TUBO CONDUIT PGG DE 32 MM Ø C/ COPLE	Tramo	\$263.32	*	2.000000
MA-MUF-32	MUFA DE 32 MM	PZA	\$26.17	*	1.000000
MA-4T-100	BASE SOCKET TIPO 4T-100	PZA	\$429.64	*	1.000000
MA-5A-TER	QUINTA TERMINAL	PZA	\$49.75	*	1.000000
MA-CA-THW-6	CABLE THW CAL. 6 AWG.	MTS	\$35.62	*	40.000000
MA-FLE-19	FLEJE DE ACERO INOX. DE 3/4"	MTS	\$23.68	*	6.000000
MA-VAR-T-C	VARILLA PARA TIERRA 16X3000 MM CON CONECTOR	PZA	\$625.02	*	1.000000
MA-TPGG-13	TUBO CONDUIT PGG DE 13 MM Ø C/ COPLE	Tramo	\$54.09	*	0.500000
MA-RED-32-13	REDUCCION BUCHING DE 32 A 13 MM Ø	PZA	\$18.98	*	1.000000
MA-CONT-2X30	CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO DE 2X30 AMP. 240V.	PZA	\$2,296.80	*	1.000000
MA-FOT-220	FOTOCELDA A 220 VOLTS CON BASE	PZA	\$170.18	*	1.000000
MA-TLIC-32	TUBO LICUATITE DE 32 MM Ø	MTS	\$70.20	*	1.000000
MA-CLIC-32	CONECTOR LICUATITE DE 32 MM Ø	PZA	\$27.10	*	2.000000
MA-MC-32	MONITOR Y CONTRA DE 32 MM	JGO.	\$7.47	*	1.000000

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

CUAD-LIN-03	CUADRILLA LIN-03 (OFICIAL LINIERO + 2 JOR AYUDANTE OFICIAL)	\$2,175.83	/	1.860153
-------------	---	------------	---	----------

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS

16.3377%

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

0.7545%

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

10.0000%

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

(* NUEVE MIL SETENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N. *)