

# CONSTRUCTORA ELECTRICA JM, S.A.DE C.V.

**Cliente:** PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.

**Obra:** " AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 13.2 KV., AL TERMINAR LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE LA TINAJA, OCAMPO, GTO. "

**Fecha:** 26 de septiemo

## PRESUPUESTO DE OBRA

| Código       | Concepto  | Unidad | Cantidad | P. Unitario |
|--------------|---|--------|----------|-------------|
| ABAN-2BS     | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE ANILLO PZA 2BS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.  |        | 5.0000   | \$263.68    |
| <b>A05</b>   | <b>TOTAL ESTRUCTURAS BT</b>   |        |          |             |
| <b>A06</b>   | <b>POSTES</b>   |        |          |             |
| PC-12750-EX3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PZA REFORZADO 12 MTS 750 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO III CON COMPRESOR NEUMÁTICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.  |        | 5.0000   | \$11,137.98 |
| <b>A06</b>   | <b>TOTAL POSTES</b>   |        |          |             |
| <b>A07</b>   | <b>SUBESTACIONES</b>  |        |          |             |
| 1TR2B        | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO PZA 1TR2B, PARA TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.   |        | 1.0000   | \$12,958.65 |
| TRAU1F-15    | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR PZA MONOFÁSICO AUTOPROTEGIDO EN ALTA Y BAJA TENSIÓN DE 15 KVA 13.2 KV-120/240, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.   |        | 1.0000   | \$30,625.32 |
| <b>A07</b>   | <b>TOTAL SUBESTACIONES</b>  |        |          |             |
| <b>A08</b>   | <b>TRAMITES ANTE CFE.</b>   |        |          |             |
| PETP-PER     | LEVANTAMIENTO, ELABORACION, TRAZADO DE PLANOS LTE Y DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA VALIDACION Y APROBACION DE LA OBRA FIRMADOS POR PERITO RESPONSABLE.  |        | 1.0000   | \$11,149.02 |
| PAG-APRO     | PAGO POR CONCEPTO DE APROBACIÓN DE PROYECTO. PAGO   |        | 1.0000   | \$10,016.60 |
| TRCFE-03     | TRAMITACIÓN DE ENTREGA ANTE C.F.E. DE LAS REDES LTE ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN DE PLANO DEFINITIVO EN DEPRORED, ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA, TRAMITACIÓN DE PROTOCOLOS DE CALIDAD EN SIGLA 3, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENTREGA ANTE C.F.E. HASTA OBTENER OFICIO DE CONTRATACIÓN DE C.F.E. OJUELOS JALISCO. |        | 1.0000   | \$7,091.54  |